

Standard wykonania dla domów w zabudowie szeregowej w Parsęcku

Fundamenty:

- ławy żelbetowe monolityczne izolowane

Ściany

- fundamentowe z bloczków betonowych
- nośne z cegły ceramicznej
- działowe z betonu komórkowego

Strop:

- żelbetowy gęstożebrowy Teriva 4,0/1 (gr. 24cm) oraz częściowo monolityczny

• Dach:

- w konstrukcji drewnianej z elementami stalowymi
- pokrycie dachówka Brass
- kominy tynkowane ponad dachem

• Elewacja:

- izolacja cieplna murów styropianem gr. 15 cm i 20 cm
- tynk mineralny o strukturze „baranka”
- częściowe wykończenie deską odciskaną
- obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej
- balustrady w oknach - stal malowana proszkowo

• Stolarka:

- okienna – PVC
- okna przyziemia wyposażone w rolety zewnętrzne, piętra – przygotowane pod montaż rolet
- parapety – zewnętrzne z blachy powlekanej,
- drzwi wejściowe stalowe w okleinie ocieplone, rama stalowa

• Schody:

- wewnętrzne – żelbetowe na piętro

• Posadzki:

- izolowane, cementowe

• Tynki:

- wewnętrzne maszynowe gipsowe

• Sufity:

- sufit tynkowany gipsowy maszynowy na parterze
- sufit z płyty g-k pojedynczy na ruszcie stalowym z zaszpachlowanymi połączeniami na piętrze

- Instalacje:

- wod.-kan.
- c.o. obsługiwane przez piec gazowy kondensacyjny, po całości rozprowadzone ogrzewanie podłogowe, dodatkowo w WC oraz łazience grzejnik drabinkowy
- elektryczna rozprowadzona wewnątrz zakończona puszkami i białymi gniazdami, na elewacji oświetlenie zewnętrzne

- Zagospodarowanie terenu:

- płyta ażurowa przed budynkiem, na tarasie kostka typu POZBRUK
- ogrodzenie wokół budynków z siatki panelowej według projektu zagospodarowania terenu

- Przyłącza:

- woda
- kanalizacja
- prąd
- gaz